

Przebudowa parkingu przy bibliotece w Fałkowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa parkingu przy bibliotece w Fałkowie					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		650 / 10000	ha	0,065	
				RAZEM	0,065
2 d.1	KNR 2-31 0813-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
		127	m	127,000	
				RAZEM	127,000
2		PODBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA			
3 d.2	KNK 2-06 0101-09	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III	m3		
		poz.4 * 0,2	m3	130,000	
				RAZEM	130,000
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		650	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
5 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.4	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
3		NAWIERZCHNIA 30x8			
6 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		103,44 + 84,6 + 5,55	m	193,590	
				RAZEM	193,590
7 d.3	KNR 2-31 0403-07	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		5,55	m	5,550	
				RAZEM	5,550
8 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor i typ ustali Inwestor	m2		
		650	m2	650,000	
				RAZEM	650,000