

Opis zadania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Św. Jana Pawła II na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie, o łącznej długości 865mb, poprzez zmianę nawierzchni z tłuczniowej na nawierzchnię utwardzoną z masy bitumicznej o szerokości 5 mb wraz placem do zawracania i dwustronnymi poboczami o szerokości 0,75m

Jako materiał pomocniczy przedstawiony jest przedmiar robót budowlanych, na podstawie którego należy przygotować kosztorys ofertowy i dostarczyć go przed podpisaniem umowy.

Zakres robót/Przedmiar obejmuje:

- a) roboty pomiarowe
- b) roboty ziemne-przygotowanie terenu, w tym:
 - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
 - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu
- c) nawierzchnie, w tym:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 6 cm
- d) roboty wykończeniowe, w tym:
 - wykonanie dwustronnego pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 o szerokości 0,75mb

UWAGA

Zakres prac obejmuje także:

- regulację wysokości 20 szt. włączów studni kanalizacyjnych i 26 szt. pokryw zasuw wodociągowych zlokalizowanych w nawierzchni z masy bitumicznej. **Roboty te należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 4 d.3 – Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych**
- regulację wysokości 24 szt. pokryw zasuw wodociągowych, zlokalizowanych w poboczu w warstwie z kruszywa - **Roboty te należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 6 d.4 – Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego**
- ścinkę 10cm poboczy na szerokości 0,75 mb łącznej długości 2 x 500mb z wywozem do 1 km. - Roboty te należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 2 d.2 – Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża

Uwaga: Zadanie nie obejmuje widniejących na Zagospodarowaniu terenu chodników, krawężników czy obrzeży. Ponadto na rysunku mogą być informacje o sieci kanalizacji deszczowej, która nie została jeszcze wykonana