

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa ulicy Św. Jana Pawła II na osiedlu mieszkaniowym w Falkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty pomiarowe</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.865	km		
d.1	<b>0119-03</b>		km	0.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.865</b>
<b>2 Roboty ziemne - przygotowanie terenu</b>					
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (865*5)+200	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-04</b>		m <sup>2</sup>	4525.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4525.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm (865*(5+0.75+0.75)+200)*0.1	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0107-01</b>		m <sup>3</sup>	582.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>582.250</b>
<b>3 Nawierzchnie</b>					
4	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (865*5)+200	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0311-05</b>		m <sup>2</sup>	4525.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4525.000</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 (865*5)+200	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0311-06</b>		m <sup>2</sup>	4525.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4525.000</b>
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>					
6	<b>KNR 2-31</b>	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym o szer 0,75 865*2*0.75*0.06	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0107-01</b> <b>analogia</b>		m <sup>3</sup>	77.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.850</b>

Uwaga: na podstawie przedmiaru należy sporządzić kosztorys ofertowy i dostarczyć go przed podpisaniem umowy.

Dodatkowo w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

- regulację wysokości 20 szt. włączów studni kanalizacyjnych i 26 szt. pokryw zasuw wodociągowych zlokalizowanych w nawierzchni z masy bitumicznej. Roboty te należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 4 d.3 – Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

- regulację wysokości 24 szt. zasuw wodociągowych, zlokalizowanych w poboczu w warstwie z kruszywa - Roboty te należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 6 d.4 – Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego

- ścinę 10cm poboczy na szer. 0,75 mb łącznej długości 2 x 500mb z wywozem do 1 km. - Roboty te należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 2 d.2 – Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża