

**PRZEDMIAR ROBÓT Dla zadania pn. : "UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 613/1  
PRZY CMENTARZU W FAŁKOWIE - ETAP I"**

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg przy cmentarzu od km 0+000 do km 0+118,95	km	0,11895
2.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 10 cm pod pobocze ulepszone kruszywem - strona prawa od km 0+00 do km 0+118,95 (odczyt powierzchni z autocad.dwg) $262m^2 \cdot 0,10 m = 26,2m^3$	$m^3$	26,20
<b>II. PODBUDOWA POD POSZERZENIE NAWIERZCHNI ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE</b>			
3.	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 10 cm na poszerzeniach istniejącej podbudowy z kruszywa oraz na miejscach postojow. poszerzenie drogi manewrowej $119m \cdot 1,25m = 148,75m^2$ miejsc postojowe $262,0m^2$	$m^2$  148,75  262	410,75
4.	Wykonanie podbudowy nawierzchni poszerzenia oraz miejsc postojowych z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm poszerzenie drogi manewrowej $119m \cdot 1,25m = 148,75m^2$ miejsc postojowe $262,0m^2$	$m^2$  148,75  262	410,75
5.	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. o średniej grubości 10 cm $891m^2 \cdot 0,10m$	$m^3$	89,1
<b>III. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
6.	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 przy murze cmentarnym 118,95-3	mb	115,95
7.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x8 na ławie z oporem z betonu C 8/12, spoiny wypełnione zaprawą cementową $118,95+9+5+4+4+4+4+4+3,5+3,5+10+10+10$	mb	189,00
8.	Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cement.- piaskowej o grubości 5 cm (powierzchnia odczytana z autocad) 891 m <sup>2</sup>	$m^2$	891,00