

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Droga na działce nr 335 w m.Czermno-Kolonia , ul.Dworska, dł 870m x 3m					
1.1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		0.870	km	0.870	
				RAZEM	0.870
1.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1.	0109-05				
2	analogia	(20*1.5)/10000	ha	0.003	
				RAZEM	0.003
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni	m ²		
d.1.	0114-07	w gruncie kat.I-IV z wywozem do 1 km			
2		poz.4	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1.	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV			
2		(poz.1*1000)*3	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 - warstwa dolna o grub.po	m ²		
d.1.	0114-07	zagęszcz. 20 cm			
2		3000	m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0114-07	10 cm			
2		poz.4	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
1.3 Nawierzchnie					
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1.	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm			
3		poz.4	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1.	0311-06	twa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.			
3		Krotność = 2			
		poz.4	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
1.4 Roboty wykończeniowe					
9	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km	m ²		
d.1.	1402-05				
4		poz.1*1000*2*0.5	m ²	870.000	
				RAZEM	870.000
10	KNR 2-31	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mecha-	m ³		
d.1.	0107-01	nicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości			
4	analogia	poz.9*0.1	m ³	87.000	
				RAZEM	87.000
2 Droga na działce nr 723 w m.Leszczyny, dł 840m x 3m					
2.1 Roboty pomiarowe					
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.2.	0119-03	równinnym			
1		0.840	km	0.840	
				RAZEM	0.840
2.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
12	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.2.	0109-05				
2	analogia	(30*1.5)*2/10000	ha	0.009	
				RAZEM	0.009
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.2.	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV			
2		(poz.11*1000)*3	m ²	2520.000	
				RAZEM	2520.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.13	m ² m ²	 2520.000	 2520.000
				RAZEM	2520.000
2.3 Nawierzchnie					
15 d.2. 3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.13	m ² m ²	 2520.000	 2520.000
				RAZEM	2520.000
16 d.2. 3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.13	m ² m ²	 2520.000	 2520.000
				RAZEM	2520.000
2.4 Roboty wykończeniowe					
17 d.2. 4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.11*1000*2*0.5	m ² m ²	 840.000	 840.000
				RAZEM	840.000
18 d.2. 4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.17*0.1	m ³ m ³	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
3 Droga na działce nr 1433 w m.Dobry Widok, dł 455m x 3m					
3.1 Roboty pomiarowe					
19 d.3. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.455	km km	 0.455	 0.455
				RAZEM	0.455
3.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
20 d.3. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.19*1000)*3	m ² m ²	 1365.000	 1365.000
				RAZEM	1365.000
21 d.3. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.20	m ² m ²	 1365.000	 1365.000
				RAZEM	1365.000
3.3 Nawierzchnie					
22 d.3. 3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.20	m ² m ²	 1365.000	 1365.000
				RAZEM	1365.000
23 d.3. 3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.20	m ² m ²	 1365.000	 1365.000
				RAZEM	1365.000
3.4 Roboty wykończeniowe					
24 d.3. 4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.19*1000*2*0.5	m ² m ²	 455.000	 455.000
				RAZEM	455.000
25 d.3. 4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.24*0.1	m ³ m ³	 45.500	 45.500
				RAZEM	45.500
4 Droga na działkach nr 478 i 500 w m.Dobry Widok, dł 812m x 3m					
4.1 Roboty pomiarowe					
26 d.4. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.812	km km	 0.812	 0.812
				RAZEM	0.812
4.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.4. 2	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (300*1.5)*2/10000	ha ha	 0.090	
				RAZEM	0.090
28 d.4. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.26*1000)*3	m ² m ²	 2436.000	
				RAZEM	2436.000
29 d.4. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.28	m ² m ²	 2436.000	
				RAZEM	2436.000
4.3 Nawierzchnie					
30 d.4. 3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.28	m ² m ²	 2436.000	
				RAZEM	2436.000
31 d.4. 3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.28	m ² m ²	 2436.000	
				RAZEM	2436.000
4.4 Roboty wykończeniowe					
32 d.4. 4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.26*1000*2*0.5	m ² m ²	 812.000	
				RAZEM	812.000
33 d.4. 4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.32*0.1	m ³ m ³	 81.200	
				RAZEM	81.200
34 d.4. 4	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.4. 4	KNR 2-31 0704-02 analogia	Bariery ochronne stalowe SP05/2 4*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
5 Droga na działkach nr 1094, 1140/2 i 1141/3 w m.Czermno, dł 430m x 3m					
5.1 Roboty pomiarowe					
36 d.5. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.430	km km	 0.430	
				RAZEM	0.430
5.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
37 d.5. 2	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (50*1.5)/10000	ha ha	 0.008	
				RAZEM	0.008
38 d.5. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.36*1000)*3	m ² m ²	 1290.000	
				RAZEM	1290.000
39 d.5. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.38	m ² m ²	 1290.000	
				RAZEM	1290.000
5.3 Nawierzchnie					
40 d.5. 3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.38	m ² m ²	 1290.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1290.000
41 d.5. 3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.38	m ² m ²	 1290.000	
				RAZEM	1290.000
5.4 Roboty wykończeniowe					
42 d.5. 4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.36*1000*2*0.5	m ² m ²	 430.000	
				RAZEM	430.000
43 d.5. 4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.42*0.1	m ³ m ³	 43.000	
				RAZEM	43.000
44 d.5. 4	KNR 2-31 0704-02 analogia	Bariery ochronne stalowe SP05/2 4*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
6 Droga na działce nr 1073 w m.Studzieniec, dł 300m x 3m					
6.1 Roboty pomiarowe					
45 d.6. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.300	km km	 0.300	
				RAZEM	0.300
6.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
46 d.6. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.45*1000)*3	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
47 d.6. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.46	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
6.3 Nawierzchnie					
48 d.6. 3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.46	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
49 d.6. 3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.46	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
6.4 Roboty wykończeniowe					
50 d.6. 4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.45*1000*2*0.5	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
51 d.6. 4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.50*0.1	m ³ m ³	 30.000	
				RAZEM	30.000
52 d.6. 4	KNR 2-31 0704-02 analogia	Bariery ochronne stalowe SP05/2 4*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
53 d.6. 4	KNR 2-31 0605/5 analogia	Wymiana przepustu fi 40cm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
7 Droga na działce nr 732 w m.Fałków, ul.Przyborowie dł 50m x 3m					
7.1 Roboty pomiarowe					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54 d.7. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.050	km km	 0.050	
				RAZEM	0.050
7.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
55 d.7. 2	KNR 2-31 0114-07	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV z wywozem do 1 km poz.54*3*1000	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
56 d.7. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.54*1000)*3	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
57 d.7. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm poz.55	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
58 d.7. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.56	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
7.3 Nawierzchnie					
59 d.7. 3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.56	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
60 d.7. 3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.56	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
7.4 Roboty wykończeniowe					
61 d.7. 4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.54*1000*2*0.5	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
62 d.7. 4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.61*0.1	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
8 Droga na działkach nr 956/2 i 819 w m.Greszczyn, dł 550m x 3m					
8.1 Roboty pomiarowe					
63 d.8. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.550	km km	 0.550	
				RAZEM	0.550
8.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
64 d.8. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.63*1000)*3	m ² m ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000
65 d.8. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.64	m ² m ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000
8.3 Nawierzchnie					
66 d.8. 3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.64	m ² m ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000
67 d.8. 3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.64	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
8.4 Roboty wykończeniowe					
68 d.8. 4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km	m ²		
		poz.63*1000*2*0.5	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
69 d.8. 4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości	m ³		
		poz.68*0.1	m ³	55.000	
				RAZEM	55.000
9 Droga na działce nr 1728 w m.Starzechowice, dł 495m x 3m					
9.1 Roboty pomiarowe					
70 d.9. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.495	km	0.495	
				RAZEM	0.495
9.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
71 d.9. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		(poz.70*1000)*3	m ²	1485.000	
				RAZEM	1485.000
72 d.9. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		poz.71	m ²	1485.000	
				RAZEM	1485.000
9.3 Nawierzchnie					
73 d.9. 3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		poz.71	m ²	1485.000	
				RAZEM	1485.000
74 d.9. 3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		poz.71	m ²	1485.000	
				RAZEM	1485.000
9.4 Roboty wykończeniowe					
75 d.9. 4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km	m ²		
		poz.70*1000*2*0.5	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
76 d.9. 4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości	m ³		
		poz.75*0.1	m ³	49.500	
				RAZEM	49.500
77 d.9. 4	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10 Droga na działkach nr 1755, 1785 i 1790 w m.Sęp, dł 455m x 3m					
10.1 Roboty pomiarowe					
78 d.10 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.455	km	0.455	
				RAZEM	0.455
10.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
79 d.10 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		(poz.78*1000)*3	m ²	1365.000	
				RAZEM	1365.000
80 d.10 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		poz.79	m ²	1365.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1365.000
10.3 Nawierzchnie					
81 d.10 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.79	m ² m ²	 1365.000	
				RAZEM	1365.000
82 d.10 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.79	m ² m ²	 1365.000	
				RAZEM	1365.000
10.4 Roboty wykończeniowe					
83 d.10 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.78*1000*2*0.5	m ² m ²	 455.000	
				RAZEM	455.000
84 d.10 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.83*0.1	m ³ m ³	 45.500	
				RAZEM	45.500
85 d.10 .4	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11 Droga na działce nr 410 w m.Fałków, ul.Leśna, dł 295m x 3m					
11.1 Roboty pomiarowe					
86 d.11 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.295	km km	 0.295	
				RAZEM	0.295
11.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
87 d.11 .2	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia (20*1.5)/10000	ha ha	 0.003	
				RAZEM	0.003
88 d.11 .2	KNR 2-31 0114-07	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV z wywozem do 1 km poz.86*1000*3	m ² m ²	 885.000	
				RAZEM	885.000
89 d.11 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.86*1000)*3	m ² m ²	 885.000	
				RAZEM	885.000
90 d.11 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm poz.88	m ² m ²	 885.000	
				RAZEM	885.000
91 d.11 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.89	m ² m ²	 885.000	
				RAZEM	885.000
11.3 Nawierzchnie					
92 d.11 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.89	m ² m ²	 885.000	
				RAZEM	885.000
93 d.11 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.89	m ² m ²	 885.000	
				RAZEM	885.000
11.4 Roboty wykończeniowe					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94 d.11 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km	m ²		
		poz.86*1000*2*0.5	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
95 d.11 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości	m ³		
		poz.94*0.1	m ³	29.500	
				RAZEM	29.500
96 d.11 .4	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 Droga na działce nr 169/1 w m.Starzechowice, dł 310m x 3m					
12.1 Roboty pomiarowe					
97 d.12 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,310	km	0.310	
				RAZEM	0.310
12.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
98 d.12 .2	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		(20*1.5)/10000	ha	0.003	
				RAZEM	0.003
99 d.12 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		(poz.97*1000)*3	m ²	930.000	
				RAZEM	930.000
100 d.12 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		poz.99	m ²	930.000	
				RAZEM	930.000
12.3 Nawierzchnie					
101 d.12 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		poz.99	m ²	930.000	
				RAZEM	930.000
102 d.12 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		poz.99	m ²	930.000	
				RAZEM	930.000
12.4 Roboty wykończeniowe					
103 d.12 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km	m ²		
		poz.97*1000*2*0.5	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
104 d.12 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości	m ³		
		poz.103*0.1	m ³	31.000	
				RAZEM	31.000
13 Droga na działce nr 115 w m.Sulborowice, dł 518m x 3m					
13.1 Roboty pomiarowe					
105 d.13 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,518	km	0.518	
				RAZEM	0.518
13.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
106 d.13 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		(poz.105*1000)*3	m ²	1554.000	
				RAZEM	1554.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107 d.13 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.106	m ² m ²	 1554.000	
				RAZEM	1554.000
13.3 Nawierzchnie					
108 d.13 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.106	m ² m ²	 1554.000	
				RAZEM	1554.000
109 d.13 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.106	m ² m ²	 1554.000	
				RAZEM	1554.000
13.4 Roboty wykończeniowe					
110 d.13 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.105*1000*2*0.5	m ² m ²	 518.000	
				RAZEM	518.000
111 d.13 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.110*0.1	m ³ m ³	 51.800	
				RAZEM	51.800
14 Droga na działce nr 107 w m.Sulborowice, dł 502m x 3m					
14.1 Roboty pomiarowe					
112 d.14 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.502	km km	 0.502	
				RAZEM	0.502
14.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
113 d.14 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.112*1000)*3	m ² m ²	 1506.000	
				RAZEM	1506.000
114 d.14 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.113	m ² m ²	 1506.000	
				RAZEM	1506.000
14.3 Nawierzchnie					
115 d.14 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.113	m ² m ²	 1506.000	
				RAZEM	1506.000
116 d.14 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.113	m ² m ²	 1506.000	
				RAZEM	1506.000
14.4 Roboty wykończeniowe					
117 d.14 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.112*1000*2*0.5	m ² m ²	 502.000	
				RAZEM	502.000
118 d.14 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.117*0.1	m ³ m ³	 50.200	
				RAZEM	50.200
15 Droga na działce nr 263 w m.Płaskowice, dł 650m x 3m					
15.1 Roboty pomiarowe					
119 d.15 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.650	km km	 0.650	
				RAZEM	0.650
15.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120 d.15 .2	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia (60*1.5)/10000	ha ha	 0.009	
				RAZEM	0.009
121 d.15 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.119*1000)*3	m ² m ²	 1950.000	
				RAZEM	1950.000
122 d.15 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.121	m ² m ²	 1950.000	
				RAZEM	1950.000
15.3 Nawierzchnie					
123 d.15 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.121	m ² m ²	 1950.000	
				RAZEM	1950.000
124 d.15 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.121	m ² m ²	 1950.000	
				RAZEM	1950.000
15.4 Roboty wykończeniowe					
125 d.15 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości 650*0.1	m ³ m ³	 65.000	
				RAZEM	65.000
16 Droga na działce nr 1489 w m.Starzechowice, dł 442m x 3m					
16.1 Roboty pomiarowe					
126 d.16 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.442	km km	 0.442	
				RAZEM	0.442
16.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
127 d.16 .2	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia (150*1.5)/10000	ha ha	 0.023	
				RAZEM	0.023
128 d.16 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.126*1000)*3	m ² m ²	 1326.000	
				RAZEM	1326.000
129 d.16 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.128	m ² m ²	 1326.000	
				RAZEM	1326.000
16.3 Nawierzchnie					
130 d.16 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.128	m ² m ²	 1326.000	
				RAZEM	1326.000
131 d.16 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.128	m ² m ²	 1326.000	
				RAZEM	1326.000
16.4 Roboty wykończeniowe					
132 d.16 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.126*1000*2*0.5	m ² m ²	 442.000	
				RAZEM	442.000
133 d.16 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.132*0.1	m ³	44.200	
				RAZEM	44.200
134 d.16 .4	KNR 2-31 0605/5 analogia	Wymiana przepustu fi 40cm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
135 d.16 .4	KNR 2-31 0704-02 analogia	Bariery ochronne stalowe SP05/2	m		
		4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17 Droga na działce nr 1363 w m.Wola Szkucka, dł 75m x 3m					
17.1 Roboty pomiarowe					
136 d.17 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.075	km	0.075	
				RAZEM	0.075
17.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
137 d.17 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		(poz.136*1000)*3	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
138 d.17 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.137	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
17.3 Nawierzchnie					
139 d.17 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		poz.137	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
140 d.17 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.137	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
17.4 Roboty wykończeniowe					
141 d.17 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km	m ²		
		poz.136*1000*2*0.5	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
142 d.17 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłuczniwa kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości	m ³		
		poz.141*0.1	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
18 Droga na działce nr 934 w m.Pikule, dł 550m x 3m					
18.1 Roboty pomiarowe					
143 d.18 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.550	km	0.550	
				RAZEM	0.550
18.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
144 d.18 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		(poz.143*1000)*3	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
145 d.18 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		poz.144	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
18.3 Nawierzchnie					
146 d.18 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		poz.144	m ²	1650.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1650.000
147 d.18 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.144	m ² m ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000
18.4 Roboty wykończeniowe					
148 d.18 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.143*1000*2*0.5	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
149 d.18 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.148*0.1	m ³ m ³	 55.000	
				RAZEM	55.000
19 Droga na działce nr 52 w m.Stanisławów, dł 282m x 3m					
19.1 Roboty pomiarowe					
150 d.19 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.282	km km	 0.282	
				RAZEM	0.282
19.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
151 d.19 .2	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia (300*1.5)/10000	ha ha	 0.045	
				RAZEM	0.045
152 d.19 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.150*1000)*3	m ² m ²	 846.000	
				RAZEM	846.000
153 d.19 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.152	m ² m ²	 846.000	
				RAZEM	846.000
19.3 Nawierzchnie					
154 d.19 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.152	m ² m ²	 846.000	
				RAZEM	846.000
155 d.19 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.152	m ² m ²	 846.000	
				RAZEM	846.000
19.4 Roboty wykończeniowe					
156 d.19 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km poz.150*1000*2*0.5	m ² m ²	 282.000	
				RAZEM	282.000
157 d.19 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.156*0.1	m ³ m ³	 28.200	
				RAZEM	28.200
20 Droga na działce nr 1150 w m.Czermno, dł 80m x 3m					
20.1 Roboty pomiarowe					
158 d.20 .1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.08	km km	 0.080	
				RAZEM	0.080
20.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
159 d.20 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.158*1000)*3	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160 d.20 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.159	m ² m ²	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
20.3 Nawierzchnie					
161 d.20 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.159	m ² m ²	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
162 d.20 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.159	m ² m ²	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
20.4 Roboty wykończeniowe					
163 d.20 .4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ziemi do 1 km 40*2*0.5	m ² m ²	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
164 d.20 .4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 10 cm i 50 cm szerokości poz.163*0.1	m ³ m ³	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
21 Utwardzenie pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Czerminie					
21.1 Roboty pomiarowe					
165 d.21 .1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (27*36)/10000	ha ha	 0.097	 0.097
				RAZEM	0.097
21.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
166 d.21 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (poz.165*10000)	m ² m ²	 970.000	 970.000
				RAZEM	970.000
167 d.21 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.166	m ² m ²	 970.000	 970.000
				RAZEM	970.000
21.3 Nawierzchnie					
168 d.21 .3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.166	m ² m ²	 970.000	 970.000
				RAZEM	970.000
169 d.21 .3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.166	m ² m ²	 970.000	 970.000
				RAZEM	970.000
21.4 Roboty wykończeniowe					
170 d.21 .4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30+37	m m	 67.000	 67.000
				RAZEM	67.000
171 d.21 .4	KNR 2-31 0403-01 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie fundamentowej z oporem 30+37	m m	 67.000	 67.000
				RAZEM	67.000
172 d.21 .4	KNR 2-01 0307-03 analogia	Obsypanie krawężników z zewnątrz ziemią z korytowania (30+37)*0.3*0.2	m ³ m ³	 4.020	 4.020
				RAZEM	4.020
22 Utwardzenie pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Fałkowie					
22.1 Roboty pomiarowe					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173 d.22 .1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (102*13)/10000	ha ha	 0.133	
				RAZEM	0.133
22.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
174 d.22 .2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.173*10000	m ² m ²	 1330.000	
				RAZEM	1330.000
175 d.22 .2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.174	m ² m ²	 1330.000	
				RAZEM	1330.000
22.3 Nawierzchnie					
176 d.22 .3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.174	m ² m ²	 1330.000	
				RAZEM	1330.000
22.4 Roboty wykończeniowe					
177 d.22 .4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 102+13+102	m m	 217.000	
				RAZEM	217.000
178 d.22 .4	KNR 2-31 0403-01 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie fundamentowej z oporem poz.177	m m	 217.000	
				RAZEM	217.000
179 d.22 .4	KNR 2-01 0307-03 analogia	Obsypanie krawężników z zewnątrz ziemią z korytowania poz.177*0.3*0.2	m ³ m ³	 13.020	
				RAZEM	13.020