

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Kosztorys - remont dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków.ath

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Droga na działce nr 1265 i 249 Czermno-Smyków, dł 1040mb, szer.3mb					
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1040*3	m ²	3120.000	
				RAZEM	3120.000
2	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 10	m ²		
d.1	0204-05	cm po zagęszczeniu 1040*3	m ²	3120.000	
				RAZEM	3120.000
2 Droga na działce nr 1145 Starzechowice, dł 545mb, szer.3mb					
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 545*3	m ²	1635.000	
				RAZEM	1635.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 10	m ²		
d.2	0204-05	cm po zagęszczeniu 545*3	m ²	1635.000	
				RAZEM	1635.000
3 Droga na działce nr 115 Sulborowice, dł 520mb, szer.3mb					
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 520*3	m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 10	m ²		
d.3	0204-05	cm po zagęszczeniu 520*3	m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
4 Droga na działce nr 617 Poręba, dł 250mb, szer.3mb					
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.4	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250*3	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 10	m ²		
d.4	0204-05	cm po zagęszczeniu 250*3	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
5 Droga na działce nr 674 Czermno-Zuzowy, dł 300mb, szer.3mb					
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.5	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300*3	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
10	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 10	m ²		
d.5	0204-05	cm po zagęszczeniu 300*3	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
6 Droga na działce nr 500 Dobry Widok, dł 120mb, szer.3mb					
11	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.6	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 120*3	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
12	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 10	m ²		
d.6	0204-05	cm po zagęszczeniu 120*3	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
7 Droga na działce nr 856 Budy, dł 40mb, szer.3mb, z przepustami fi 40, 2 szt x 6mb					
13	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.7	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 40*3	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
14	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 10	m ²		
d.7	0204-05	cm po zagęszczeniu 40*3	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowana PCV o śr. 40 cm	m		
d.7	0605-06	analogia 2*6	m	12.000	
				RAZEM	12.000